

PHỤ LỤC A: PHẠM VI CÔNG VIỆC VÀ CHƯƠNG TRÌNH KHOAN

ĐÍNH KÈM HỢP ĐỒNG SỐ: PQPOC-PVD-2027-BLKB/DRILL-01

Dự án Phát triển Mỏ khí Lô B (Lô 48/95 & Lô 52/97)

1. TỔNG QUAN DỰ ÁN VÀ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC

Phụ lục này quy định chi tiết phạm vi công việc, khối lượng thi công và kế hoạch vận hành giàn khoan do Nhà thầu (PV Drilling) thực hiện cho Công ty (PQPOC) trong chiến dịch khoan 40 giếng phát triển thuộc Dự án Mỏ khí Lô B.

Tóm tắt Tham số Chính:

- Tổng số giếng thi công:** 40 giếng phát triển (Development Wells).
- Thời gian vận hành dự kiến:** 305 Ngày vận hành liên tục (Operating Days).
- Khung thời gian triển khai:** Bắt đầu trong khoảng từ Tháng 03/2027 đến Tháng 08/2027.
- Độ sâu trung bình mỗi giếng:** 2.800m - 3.200m MD (Measured Depth).
- Vị trí lắp đặt:** Tại các cụm giàn đầu giếng WHP-A1, WHP-B1, WHP-C1, WHP-D1 mỏ Lô B.

2. PHẠM VI CÔNG VIỆC CHI TIẾT CỦA NHÀ THẦU

Nhà thầu chịu trách nhiệm thực hiện các nhóm công việc chính sau đây:

- Huy động và Di chuyển Giàn khoan (Mobilization & Transit):** Di chuyển Giàn khoan tự nâng từ vị trí căn cứ kỹ thuật (Vùng Tàu hoặc vị trí giàn hiện hữu) đến cụm giàn đầu giếng đầu tiên tại Lô B; định vị chân giàn (Jack-up / Spudding) an toàn trên nền đáy biển.
- Thi công Khoan và Hoàn thiện Giếng (Drilling & Well Completion Operations):**
 - Khoan các đoạn ống chống (Conductor 30", Surface Casing 20", Intermediate Casing 13-3/8", Production Casing 9-5/8" / Liner 7");
 - Thả và trám xi măng các lớp ống chống theo thiết kế giếng của PQPOC;
 - Khoan qua tầng chứa khí (Gas Reservoir) sử dụng dung dịch khoan chuyên dụng bảo vệ tầng chứa;
 - Thả ống khai thác (Production Tubing String) và hoàn thiện giếng bằng hệ thống Cây thông Noel (Xmas Tree) hạ tầng biển.
- Di chuyển giữa các Cụm Giàn (Rig Move between WHPs):** Thực hiện kéo chân, di chuyển và định vị lại giàn khoan giữa các cụm giàn đầu giếng WHP trong phạm vi mỏ Lô B theo điều phối tiến độ của PQPOC.
- Giải huy động (Demobilization):** Sau khi hoàn thành giếng thứ 40, hạ giàn, thu hồi neo và di chuyển giàn khoan rời khỏi mỏ Lô B về vị trí bàn giao quy định.

3. BẢNG PHÂN BỐ TIẾN ĐỘ THI CÔNG KẾ HOẠCH (305 NGÀY / 40 GIẾNG)

Dưới đây là kế hoạch phân bổ thời gian dự kiến cho từng giai đoạn vận hành:

STT	Hạng mục Công việc	Thời gian Ước tính	Ghi chú Kỹ thuật
1	Huy động giàn & Định vị tại giàn WHP-01	5 ngày	Di chuyển từ căn cứ Vũng Tàu, cắm chân Spud cans
2	Thi công Cụm giếng đợt 1 (10 giếng WHP-A1)	72 ngày	Trung bình 7.2 ngày / giếng bao gồm trám xi măng
3	Kéo chân & Di chuyển giàn sang WHP-B1	3 ngày	Tùy thuộc điều kiện thời tiết biển
4	Thi công Cụm giếng đợt 2 (10 giếng WHP-B1)	72 ngày	Khoan nghiêng định hướng (Directional Drilling)
5	Kéo chân & Di chuyển giàn sang WHP-C1	3 ngày	Thao tác kéo cọc chân giàn (Jacking operation)
6	Thi công Cụm giếng đợt 3 (10 giếng WHP-C1)	72 ngày	Hoàn thiện giếng bằng Tubing & Xmas Tree
7	Kéo chân & Di chuyển giàn sang WHP-D1	3 ngày	Đo đạc địa chấn cắm chân giàn
8	Thi công Cụm giếng đợt 4 (10 giếng WHP-D1)	70 ngày	Hoàn tất giếng số 40 & Thử vỉa chọn lọc
9	Bảo dưỡng kỹ thuật chuyển tiếp & Dự phòng thời tiết	5 ngày	Đơn giá Chờ thời tiết / Bảo dưỡng theo hợp đồng
10	Giải huy động giàn khỏi mỏ Lô B	0 ngày (Lump sum)	Nằm trong Chi phí Giải huy động trọn gói
TỔNG CỘNG THỜI GIAN VẬN HÀNH:		305 NGÀY	Thực hiện hoàn thành 40 giếng khoan phát triển

4. TRÁCH NHIỆM CUNG CẤP VẬT TƯ & DỊCH VỤ PHỤ TRỢ (BATTERY LIMITS)

Hạng mục Vật tư / Dịch vụ	Bên cung cấp (PQPOC)	Nhà thầu (PV Drilling)
Giàn khoan tự nâng 400ft & Nhân lực giàn	—	X
Nhiên liệu (DO) & Dầu bôi trơn giàn khoan	—	X
Ống chống (Casing), Tubing & Đầu giếng (Wellhead)	X	—
Hóa chất & Dịch vụ Trám xi măng giếng khoan	X	—
Dịch vụ Khoan định hướng (MWD/LWD)	X	—
Tàu dịch vụ hậu cần (AHTS/PSV) & Trực thăng chở người	X	—
Thiết bị An toàn & Thực phẩm nhà ở giàn (Catering)	—	X

ĐẠI DIỆN PQPOC

ĐẠI DIỆN PV DRILLING

TRẦN HỒNG NAM

NGUYỄN XUÂN CƯỜNG